职安警示

从货车堕下

1. **意外日期：** 2018 年 8 月

2. **意外地点：** 一个楼宇建筑地盘

3. **意外摘要：**

一名工人使用货车式起重机将已拆卸的塔式起重机部件装载到货车载货台时，怀疑从货车上堕下至地面。该工人头部受伤并在数星期后离世。

4. **给承建商 / 雇主的职安警示：**

为防止任何从事货车装卸物料的工人 / 雇员在起重操作中由高处堕下，有关的承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有在物料装卸过程中的潜在危害，尤其针对那些可让工人 / 雇员在工作或逗留时从高处堕下的地方；

- 根据风险评估的结果、物料的大小和形状及货车载货台上的工作环境，制定安全施工方案及工作程序；

- 委任合资格的吊运督导人员全盘监督起重操作，尤需特别注意货车上的装卸工作；

- 为货车上的任何工作地点提供适当和足够的安全进出口，并确保工人 / 雇员正确使用该等安全进出口；

- 确保没有工人／雇员在货车载货台上或堆迭在其上的物料顶部工作或逗留，并采取足够的安全预防措施，例如为离地工作提供适当的工作平台或梯台；

- 如不能避免于货车载货台上工作，须确保已采取足够的安全预防措施以防止工人／雇员由高处堕下，例如向每名工人／雇员提供有效的防堕系统，并确保他们工作时使用；

- 为每名工人／雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；

- 向所有工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训練，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及

- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- 《安全工作系统》[1]

- 《资料、指导及训练 5 部曲》[1]

- 《风险评估五部曲》[1]

- 《建筑地盘(安全)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》[1]

[1] 按此检视文件

****

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。