职安警示

搭建竹棚架时从高处堕下

1. **意外日期：** 2018 年 3 月

2. **意外地点：** 一幢维修中的住宅楼宇

3. **意外摘要：**

一组搭棚工人在一幢住宅楼宇外墙搭建竹棚架时，部分棚架突然倒塌。两名工人随棚架倒塌部分从高处堕下约 4 米至地面，其中一名工人受伤，另一名工人死亡。

4. **给承建商 / 雇主的职安警示：**

为防止有人从高处堕下，从事搭建 / 拆卸 / 更改棚架工作的承建商 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑有关工作的性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与工作相关的潜在危害；

- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例、相关工作守则及指引的安全施工方案及程序；

- 确保已严格按照设计图则，规格和施工方法说明书的规定搭建 / 拆卸 / 更改棚架；并落实安全施工方案，程序和安全措施搭建 / 更改 / 拆卸棚架；

- 确保棚架的搭建 / 拆卸 / 更改工作是由曾受训练并具有该等工作的足够经验的工人在合资格的人的直接监督下进行；

- 确保由具备所需知识，技能和经验的合资格的地盘人员及工人执行其职责；

- 在每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并妥为维修；

- 向每名从事搭建／拆卸／更改棚架的工人／雇员提供合适的安全吊带，该安全吊带须持续系于适当和稳固的系稳点、独立救生绳或防堕系统，并确保工人／雇员正确使用有关装备；

- 确保每条独立救生绳均适当地放置及达到所需长度，使得有关工人／雇员可到达预期工作的任何地方；

- 提供符合安全标准并附设帽带的安全帽予每名在地盘工作的工人／雇员，并确保他们在工作期间适当地配戴；

- 向所有有关工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉相关的安全施工程序及措施，如适当使用个人防堕系统；以及

- 制定及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- 《建筑地盘(安全)规VA例部有关安全工作地方的条文简介》[1]

- 《竹棚架工作安全守则》[1]

- 《安全带及其系稳系的分类与使用指引》[1]

- 《高处工作意外致命个案集》[1]

[1] 按此檢視文件

****

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。