职安警示

被翻倒的反循环钻孔装置的金属架击中

1. **意外日期：**2018 年 4 月

2. **意外地点：**一个建筑地盘

3. **意外摘要：**

当一组工人在拆卸反循环钻孔装置的金属架时，该金属架突然翻倒并击中其中一名工人，导致该名工人严重受伤。

4. **给承建商／雇主的职安警示：**

为确保工人／雇员在进行拆卸反循环钻孔装置工作时的安全，承建商／雇主须提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑有关工作的性质及工作环境后，找出所有与该工作相关的潜在危害；

- 须充分考虑风险评估结果及作业装置制造商的指示和所订立的机器规格，以制定针对相关工作的施工方案及程序，详细阐述恰当的施工次序；

- 委任曾受足够训練及具备足够经验的合资格人士监督及控制有关工作，以确保该拆卸工作严格遵从安全施工方法、程序及安全措施而进行；

- 确保反循环钻孔装置的任何结构、部件及组件在拆卸时得以稳固地悬吊或支撑着，使装置在拆卸时不会翻倒或变得不稳定；

- 指定及妥善围封拆卸工作区，并在当眼位置张贴警告告示，以防止未获授权人士进入该区域；
- 向有关工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训練，以确保他们熟习有关安全施工程序和安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察和控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- 《安全工作系统》[1]
- 《资料、指导及训练 5 部曲》[1]
- 《风险评估五部曲》[1]

****

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

[1] 按此检视文件