



职安警示

泥土倒塌

1. 意外日期：2013 年 7 月

2. 意外地点：元朗一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在路面下约 4 米进行人手挖掘一条隧道时，遭塌下的泥土压毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

承建商/雇主从事隧道挖掘工程应：

- 在挖掘工程展开前，委任合资格人士进行风险评估，包括考虑隧道的直径大小及泥土的性质和状态；
- 在可行情况下，避免以人手挖掘隧道；
- 若不可避免以人手挖掘隧道，实施一套安全系统包括以下安全措施：
 - 确保只有核准工人方可在隧道内工作，并给予工人足够资料、指导及训练；
 - 在可行情况下，为进行挖掘工程的工人提供连续性保护措施以防止泥土倒塌的危害，包括适时架设合适的支撑或保护屏障；



- 确保挖掘或泥土工程的每一部分均由合格人士检验及核证其安全；
- 确保与隧道内的工人保持有效沟通；
- 制订和实施适当的紧急程序，以应对在隧道内工人所面对的任何严重及迫切危害；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《建筑地盘\(安全\)规例挖掘工程及一般工作安全条文简介》](#)¹
- [《工厂及工业经营\(密闭空间\)规例简介》](#)¹
- [《工作守则：密闭空间工作的安全与健康》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

¹按此检视文件