



系統性的安全警示 高處工作

主要的系統性安全問題

在高處墮下的嚴重/致命意外中，大部分的意外成因均涉及沒有在棚架為工人提供適當和安全的工作平台/支承，以及沒有提供合適的防墮系統並確保工人正確使用。主要的系統性安全問題包括：

- 沒有為高處工作進行及制定針對性的風險評估及施工方案；
- 沒有界定或清晰界定承建商及分判商之間的安全責任及缺乏有效的協調(例如在竹棚架上鋪設工作平台)；
- 對分判商的管控及監察不足；
- 沒有實施有效的主動視察計劃；及
- 沒有充分透過安全指導、訓練及監督傳達所涉及的危害訊息。

預防意外措施

註冊安全主任應建議其僱主/委託人：

- 就高處工作進行針對性的風險評估，並按危害控制措施的優次制定和實施合適的針對性的控制措施，即先考慮採用較安全的工作方法以避免高處工作、使用安全裝置(例如吊船)通往外牆工作地點、在竹棚架上設置適當的工作平台等，而提供/使用防墮系統則屬最後的防護措施；
- 確保總承建商、分判商、各級地盤管理/監督人員及工人均清楚了



解各自的安全責任。而有關在竹棚上進行高處工作，則應界定總承建商與分判商之間的責任¹；以及

- 制定和實施有效的主動性視察計劃，以查察有否不遵從規定的情況，並跟進工作平台的鋪設及其他安全規定。

註冊安全審核員在執行安全審核職能時，應顧及上述系統性安全問題及預防意外措施。

免責聲明

本警示旨在提醒有關人士相關的系統性安全問題及所需採取的預防意外措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹有關總承建商與分判商於棚架鋪設合適工作平台的安全責任及分工的詳情，請參考建造業議會於2014年5月發出的《竹棚架工作平台安排指引》。