



職安警示

石屎橫樑倒塌

1. 意外日期：2013 年 3 月

2. 意外地點：油麻地一個樓宇裝修地盤

3. 意外摘要：

一名工人在拆卸一扇金屬閘門時，上方一條石屎橫樑突然塌下，導致工人左手手臂骨裂受傷。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止構築物在進行拆卸工程時倒塌，承建商／僱主應：

- 在展開拆卸工程前，委任合資格人士為拆卸工程進行風險評估包括核實記錄圖則，以及制訂安全施工程序；
- 設置臨時支撐物以防止構築物意外移位、倒塌或斷裂；
- 委任合資格人士監督有關拆卸工程；
- 確保所有人士與任何與拆卸工程相關的構築物保持安全的距離；
- 確保可能發生危險的地方均明確區劃並以圍欄隔開，以及禁止任何未經許可人士進入該範圍；



- 於當眼處張貼適當告示，以提醒工人因拆卸工程所產生的危害；
- 為有關工人提供所需的安全資料、指導及訓練；以及
- 實施有效的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全預防措施。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件