



職安警示

泥土倒塌

1. 意外日期：2013 年 7 月

2. 意外地點：元朗一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在路面下約 4 米進行人手挖掘一條隧道時，遭塌下的泥土壓斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

承建商/僱主從事隧道挖掘工程應：

- 在挖掘工程展開前，委任合資格人士進行風險評估，包括考慮隧道的直徑大小及泥土的性質和狀態；
- 在可行情況下，避免以人手挖掘隧道；
- 若不可避免以人手挖掘隧道，實施一套安全工作系統包括以下安全措施：
 - 確保只有核准工人方可在隧道內工作，並給予工人足夠資料、指導及訓練；
 - 在可行情況下，為進行挖掘工程的工人提供連續性保護措施以防止泥土倒塌的危害，包括適時架設合適的支撐或保護屏障；



- 確保挖掘或泥土工程的每一部分均由合資格人士檢驗及核證其安全；
- 確保與隧道內的工人保持有效溝通；
- 制訂和實施適當的緊急程序，以應對在隧道內工人所面對的任何嚴重及迫切危害；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《建築地盤\(安全\)規例挖掘工程及一般工作安全條文簡介》](#)¹
- [《工廠及工業經營\(密閉空間\)規例簡介》](#)¹
- [《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件