



## 系统性的安全警示 高处工作

### 主要的系统性安全问题

在高处堕下的严重 / 致命意外中，大部分的意外成因均涉及没有在棚架为工人提供适当和安全的工作平台 / 支承，以及没有提供合适的防堕系统并确保工人正确使用。主要的系统性安全问题包括：

- 没有为高处工作进行及制定针对性的风险评估及施工方案；
- 没有界定或清晰界定承建商及分判商之间的安全责任及缺乏有效的协调（例如在竹棚架上铺设工作平台）；
- 对分判商的管控及监察不足；
- 没有实施有效的主动视察计划；以及
- 没有充分透过安全指导、训练及监督传达所涉及的危害讯息。

### 预防意外措施

注册安全主任应建议其雇主/委托人：

- 就高处工作进行针对性的风险评估，并按危害控制措施的优先制定和实施合适的针对性的控制措施，即先考虑采用较安全的工作方法以避免高处工作、使用安全装置（例如吊船）通往外墙工作地点、在竹棚架上设置适当的工作平台等，而提供/使用防堕系统则属最后的防护措施；
- 确保总承建商、分判商、各级地盘管理 / 监督人员及工人均



清楚了解各自的安全责任。而有关在竹棚上进行高处工作，则应界定总承建商与分判商之间的责任<sup>1</sup>；以及

- 制定和实施有效的主动性视察计划，以查察有否不遵从规定的情况，并跟进工作平台的铺设及其他安全规定。

注册安全审核员在执行安全审核职能时，应顾及上述系统性安全问题及预防意外措施。

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本警示旨在提醒有关人士相关的系统性安全问题及所需采取的预防意外措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

<sup>1</sup>有关总承建商与分判商于棚架铺设合适工作台的安全责任及分工的详情，请参考建造业议会于2014年5月发出的《竹棚架工作平台安排指引》。