



## 职安警示

### 越过矮墙墮下

1. 意外日期: 2023年2月

2. 意外地点: 一个建筑地盘

3. 意外摘要:

一组工人正在为随后的自动梯安装工作而搭建吊重架时,于楼层上一名站在杂物上的工人堕下,并越过附近的矮墙至地面身亡。

# 4. 给承建商/僱主的职安警示:

为防止任何工人/雇员在进行建筑工程时从高处堕下,承建商/雇主应:

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估,在充分考虑其工作性质所涉及的影响后,找出所有与该工作相关的潜在危害, 尤其是涉及离地工作及工作环境(例如狭窄的工作空间);
- 根据风险评估的结果,并在合乎安全法例及相关指引的要求 下,制定安全施工方案及工作程序;
- 尽可能避免进行离地工作,尤其是要在设有围栏或矮墙的楼 边附近工作;
- 如不能避免离地工作,须采取足够的步骤,包括设置并确保工人适当地使用合适工作平台或其他因应工作需要而作支持用的设施;





- 若因工作环境特殊而不能搭建合适的工作平台时,须设置有效的防堕系统,包括向每名从事相关工作的工人/雇员提供合适及附有悬挂绳的安全吊带,并确保他们于工作期间正确地把身上的安全吊带持续系于适当的系稳物;
- 为每名工人/雇员提供适当并附设帽带的安全帽,并确保他们在工作期间适当地配戴;
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口;
- 向所有有关工人/雇员提供所需的安全资料、指导及训练,并确保 他们熟悉安全施工程序及安全措施;以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度,以确保所有的安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料:

- 《安全工作系统》1
- 《风险评估五部曲》1
- 《建筑地盘(安全)规VA例部有关安全工作地方的条文简介》1
- 《高处工作意外致命个案集》1
- 《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》 1

<sup>1</sup> 按此检视文件





\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后,尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施,以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引,不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料,按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害,劳工处概不负责。

註:本职安警示的内容并非详尽无遗,日后如有更多相关资料,会在有需要时加以补充或修订。