



职安警示

被拆卸废料压倒

1. 意外日期： 2023 年 11 月

2. 意外地点： 一栋拆卸中的村屋

3. 意外摘要：

当一名工人在一栋村屋的一楼进行拆卸工作时，一楼的楼板突然倒塌，他堕下到地面并被一些拆卸废料压倒。他被送往医院并在翌日离世。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为确保从事拆卸工作的工人的职业安全，负责该工作的承建商／雇主应提供及维持安全的工作系统，该等系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑工作性质、拆卸方法与步骤、即将拆卸的结构的构造及稳定性、工作环境等所涉及的影响后，找出所有与拆卸工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果和安全法例、安全守则及安全指引的要求下，为拆卸工作制定安全施工方案及工作程序；
- 为即将拆卸的结构（按需要）提供必要的支撑，以防止结构的任何部分在意外分离、倒塌、倒下或损坏；
- 确保工作由曾受足够训练及具足够经验的工人，并须在合资格的人的直接监督下才可进行。该合资格的人应该具备足够技术知识和能够阅读理解该工作的图纸、风险评估报告及施工方案；



- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉工作环境、安全施工方案 / 程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [安全工作系统¹](#)
- [风险评估五部曲¹](#)
- [资料、指导及训练 5 部曲¹](#)
- [职业意外致命个案分析\(第四集\)¹](#)
- [建筑物拆卸作业守则 2004 年¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件