



職安警示

被翻倒預製混凝土磚壓倒

1. 意外日期： 2026 年 4 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

工人在使用叉式起重車重新整理一塊預製混凝土磚下方的臨時支撐物時，該磚突然向側翻倒並壓倒一名在附近的工人。該名工人被送往醫院，並於同日證實不治。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保從事處理及運輸預製混凝土磚的工人的職業安全，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 確保在平坦、水平和堅硬的表面上存放、堆疊或處理預製混凝土磚；
- 確保預製混凝土磚已正確地繫穩及穩定，以防止它們在處理及運輸過程中翻倒；
- 委派一名合資格督導人員監督處理及運輸作業，並特別注意負荷物的穩定性、適當的臨時支撐及合適的機械輔助設備等，以確保所有風險已有效地消除或減輕；
- 確保所有參與處理及運輸作業的工人均已接受適當訓練，有能力採取合適的方法進行作業，並遠離危險區域；



- 制定及實施一個有效的處理及運輸作業的監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件